政府采购合同

滑县公安局指挥中心大屏采购项目

采购人（甲方）：滑县公安局

成交供应商（乙方）：河南烽海网络科技有限公司

签约时间：_____年____月____日

签约地点：滑县公安局

甲乙双方根据政府采购相关法律法规、《中华人民共和国民法典》及滑县公安局指挥中心大屏采购项目（项目编号：滑财购磋商-2026-60）的评审情况，订立本采购合同，本合同签订方式为书面合同。

一、合同文件组成：

1、合同条款

2、成交通知书

3、成交供应商响应文件

4、采购文件

5、约定其他内容等

上述合同文件组成部分是互相补充和解释的，甲乙双方签订的合同条款须与采购文件要求、响应文件响应性内容一致。

二、合同金额及工期

2.1 合同金额：包括指挥中心大屏（货物名称）的供货等一切费用。

金额为人民币肆拾玖万柒仟元整（大写），￥497000 元（小写），以人民币作为结算单位。

2.2 合同履行期限（供货安装调试期）：合同签订后 40 日历天供货安装调试完毕。

合同货物清单如下：

表 1　合同货物清单

货物	规格	数量	单	单价	合计

名称			位	（元）	（元）
LED显示单元	品牌：海康威视 型号：DS-D4112CA-2PM 规格：1、室内 LED 全彩显示屏 2、画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接，高刷新频率，高灰度处理，显示画面细腻流畅； 3、LED 像素点间距 1 .25mm ；像素密度 640000 点/㎡； 4、显示屏幕峰值亮度 612.8cd/㎡，峰值功耗 437.8W/㎡，平均功耗 145.9W/㎡； 5、维护方式：完全前维护、色温：1700-15000 K 可调、可视角：166°（H)/164°（V)、对比度：5570：1、色度均匀性：0.001Cx，Cy 之内、亮度均匀性：99.3％、最佳视距：1.6m ~4.2m； 6、换帧频率：60 Hz、刷新率：3840Hz、灰度等级：最大支持 16 bit； 7、能够支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带 Web 浏览器进行信源切换； 8、能够支持通过 Web 浏览器查看 LED 整墙的概览信息和 LED 屏连线状态；能够支持查看行列网格展示屏幕接收卡规模，在 Web 端鼠标移到网格上时，可以展示该网格所属网口的所有接收卡单元并高亮展示，可以展示网线连线顺序、网口号、工作状态； 9、能够支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看绑定的接收卡序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度； 10、视网膜蓝光危害：符合 GB/T 20145-2006 标准要求，对样品发光器件（灯珠）蓝色光的波长进行测试。为保证产品屏幕光看起来柔和不刺眼，产品需要具备蓝光护眼多重过渡保护系统显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值（LB）应优于国标限量值 1.41W·m-2·sr-1，并在 2.8h 内不造成对视网膜蓝光伤害（LB），蓝光视网膜危害属无危害类； 11、依据 GB/T 20145-2006 标准进行光生物安全评估检测，属无危害类；光生物安全检测无危害类限值：30000s 曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在 1000s 内不造成近紫外危害（EUVA），并在 10s 内不造成对视网膜热危害（LR），且在	38.3	㎡	9490	363467

	1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)； 12、LED 制造商具有较强的实验室检测能力，具备灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006 标准的测试能力； 13、在同一局域网段/级联模式下，能够支持通过 LED 客户端发现该网络下的所有在线设备，并能展示设备 ip、端口、网关、型号、序列号、软件版本号等信息；				
LED 同步控制器	品牌：海康威视 型号：DS-DT60C-01HI06NO 规格：1、设备前面板具备按键，能够支持亮度调节，前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息； 2、能够支持帧率自适应，图像采集支持 25HZ~60HZ 自适应； 3、输入接口：1 个 HDMI1.4 接口、1 个 USB2.0 接口、1 个 DEBUG 接口、2 个控制网口、1 个 RS485 接口、1 个 IRIN 接口； 4、输出接口：1 个 3.5mmLineout 接口，6 个带载网口，具备 1 个开关按键、3 个功能按键； 5、具有 2 个控制网口，能够支持 TCP/IP 网络协议，双网口均可用于控制设备或设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口就用于设备网络级联； 6、能够支持 HDMI1.4 接口输入 260W@60Hz 视频展示，支持通过 HDMI 输入极限高度 4096 的视频进行展示，支持通过 HDMI 输入极限宽度 4096 的视频进行展示，支持 HDCP； 7、单网口带载支持 65W 像素，设备总带载支持 390W 像素； 8、能够支持通过设备自带 Web 浏览器、客户端、遥控器操作，支持对图像的亮度、色温以及图像模式进行调节设置； 9、能够支持亮度调节，支持通过 LED 显示屏客户端、遥控器、物理按键进行亮度调节； 10、能够支持红绿蓝三色多级调节。支持通过客户端、遥控器进行调节； 11、能够支持将输入信号进行缩放，以匹配 LED 的分辨率进行输出； 12、具有除湿模式，可让显示屏亮度逐渐提升，除湿功能开启后可手动关； 13、支持动态节能算法，开启动态节能算法后，相同显示内容屏幕功耗降低 30%； 14、能够支持射频遥控器和红外两种遥控器。射	10	个	2695	26950

	频遥控器最远距离 10m，可穿过建筑物墙壁进行遥控； 15、能够支持通过设备双千兆网络接口，通过 TCP/IP 协议实现多设备级联管理； 16、能够支持通过客户端和设备自带 Web 浏览器进行多台设备同时远程重启操作，响应正常； 17、能够支持通过客户端、物理按键、Web 浏览器对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作； 18、能够支持设置多种显示模式，具体包括常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义模式； 19、能够支持手动校时，支持 NTP 校时； 20、能够支持通过 HDMI 线直接传递分辨率信息实现输出分辨率配置、序列号； 21、能够支持通过 Web 查看屏幕连线正常、发送卡掉线、电压电流异常等状态； 22、能够支持通过网络 IP 地址登录设备，查看发送卡 IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息，在超过设定的运行限制时和发送卡组件异常等异常状态会进行报警； 23、能够支持通过登录主设备，查看主发送卡下所有级联从发送卡的屏幕位置、发送卡 IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度内存使用率等信息； 24、能够支持从客户端、设备自带 Web 浏览器查看与绑定的接收卡的序号、接收卡型号、接收卡软件版本、网口 link 状态、接收卡电压、接收卡温度，状态显示正常； 25、能够支持定时开关屏设置，模式开启后，在 web 端和客户端可配置定时开关屏时间，屏幕可按照指定时间配置自动开关屏幕；关屏前屏幕显示灭屏提示； 26、能够支持 LED 屏幕带载无矩形框架限制；				
LED 配电柜	品牌：海康威视 型号：DS-D40DX3 规格：1、30KW 配电柜,带 PLC 控制； 2、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制； 3、面板控制:一键延时启停,紧急停止,模式切换，单键单元控制； 4、电脑控制:可一键延时启停，单路(按交流接触器)启停，紧急停止。对温度、烟雾等状态实	1	台	1495	1495

	时检测,并保存操作记录,报警记录; 5、电脑定时:每天能够设置最多 4 组时间段,按星期启停。定好时间后,支持脱机定时运行; 6、中控控制:提供 MODBUS-RTU、MODBUS-TCP、MODBUS-UDP 协议; 7、自动联机,直接操作,不用人工设置; 8、保护内容:1)零线电缆高温保护 2)高温断电保护 3)短路保护 4)烟雾保护 9、能够支持通过 RS485 接口读取配电柜内部温度; 10、能够支持检测到烟雾后可自动断电; 11、能够支持超过温度阈值后可自动断电; 12、输入输出均有断路器保护措施,在发生过流或短路后可以自动断电; 13、能够支持手动一键启动、停止;支持单路(单交流控制器)启动停止;支持分时段控制;支持电脑远程控制; 14、能够支持记录电源参数、运行状态、异常报警(高温、烟雾)等; 15、网络接口:能够支持 MODBUS-TCP 协议;串口通讯端口:支持 RS485,MODBUS-RTU 协议; 16、支持设备分级上电,避免瞬间电流过大;				
LED 大屏支架	品牌:中国 型号:定制 规格:1、大屏显示类 LED 焊接支架产品,现场制作	39.75	㎡	300	11925
LED 显示屏配套材料	品牌:中国 型号:国产 规格:1、LED 电源、LED 模组接收卡 DC 电源线、LED 模组级联短网线、LED 模组电源级联 AC 电源线、LED 同步控制器高清线、模组磁铁等	1	套	8795	8795
视频综合平台一体机	品牌:海康威视 型号:DS-B33-HNAY 规格:一、硬件 1、4 路 HDMI 输入+12 路 HDMI 输出、2U 标准机架式机箱,运营级 ATCA 机箱系统,满足中小规模的监控需求; 2、业务模块支持智能风扇自动调温,确保系统稳定可靠; 3、能够支持 HDMI 信号输入输出,支持 2K/4K 的输入/输出板卡;	1	套	67993	67993

	4、能够支持 H.264、H.265 编码，默认采用 H.265，支持最大 4 路视频编码能力； 5、能够支持解码 H.265、H.264、MJPEG 等主流的编码格式； 6、整机最大支持 216 个解码通道，支持 108 路 1080P@30Hz 或 216 路 720P@30Hz 同时解码； 7、单输出口支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示，支持MxN任意分割； 8、支持鹰眼、鱼眼及常规前端 IP 摄像头、DVR、NVR、XVR 设备的视频流解码，兼容主流第三方厂家安防系统设备 9、能够支持电视墙预览； 10、能够支持 PC 客户端、WEB 方式访问和操作，浏览器支持 chrome45 及以上版本； 11、能够支持 YUV444 的图像采样和处理输出，实现高画质的图像还原显示，信号从输入到输出显示，最低延时 70ms； 12、设备能够支持通过控制面板远程无线控制，控制距离最远支持到 10 米，支持进行显示单元开关机、亮度调节等操作； 13、能够支持全部输出口同时输出 3840×2160 分辨率的图像； 14、能够支持客户端预编辑操作电视墙时，不实时上墙，待完成编辑后切换上墙。预编辑模式下，客户端支持开窗、窗口伸缩、漫游、拼接、置底、置顶等窗口操作，支持字幕编辑和上墙； 15、能够支持可视化运维功能，可将样机与电视墙间的环节设备进行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备 IP 地址、板卡类型、在线状态、版本号、序列号、温度、CPU 使用率、内存使用率等； 16、能够支持以网络连接的方式（非串口连接），通过客户端远程控制电视墙整墙的开关机； 17、能够支持解码包含智能信息的码流，将智能信息叠加在输出画面上，配合前端智能摄像机，支持对码流中的智能信息解码和显示（如进入/离开区域、热成像信息、船只信息、火点信息等），支持叠加在 OSD 上； 18、能够支持文件投屏，支持 word、excel、ppt、pdf 文件投屏上墙； 19、能够支持对回显画面进行编码传输，支持添				

	加 NVR 进行回显画面的录像功能，回显画面分辨率不低于 4K，最多支持 8 个电视墙的回显，单电视墙支持 6 路回显画面输出； 20、能够支持同步预览电视墙显示的视频画面，客户端最大可预览 64 个画面； 21、能够支持窗口叠加功能，可根据操作排列叠加窗口顺序；支持跨屏拼接、漫游，支持任意一路信号可在整屏的任意位置漫游、缩放、叠加显示； 22、能够支持按墙上传高清底图功能，支持在底图上开窗漫游，端口可输出单颜色图像，颜色支持自定义； 23、能够支持本地输入音频和视频分离，独立输出到音频输出通道；同一个输入音频通道可以输出到多个音频输出通道上； 24、能够支持设备操作向导功能，整机启动到图像恢复用时 80s，自动保存断电前运行参数，重新加电后可恢复到断电前状态； 25、能够支持信号源中断后，上线时自动恢复连接，网络直连环境下，恢复连接时间 1s； 26、能够支持手动校时和自动校时功能，可通过网络与 NTP 服务器进行校时； 27、能够支持通过客户端，实现设备与摄像机之间的双向语音对讲； 28、能够支持对输入的视频画面进行 90°、180°、270°旋转显示； 29、能够支持 GB28181-2022； 二、软件 1、能够支持管理 LCD、LED 电视墙、支持信号源预览、支持登录网络源的账号密码进行网络源预览； 2、能够支持窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作、支持窗口放大还原、全屏显示，支持窗口锁定； 3、能够支持监控画面及本地源画面上墙操作、支持添加字幕，编辑字幕信息，包括文字字幕、时钟字幕等，支持编辑字幕背景色，透明度； 4、能够支持预编辑功能：支持进入预编辑操作界面，对电视墙进行进行操作，实际电视墙无变化，通过上墙按键将配置的电视墙界面投到大屏中； 5、能够支持场景保存，支持场景调用及场景切换、支持一键清空所有窗口信息； 6、能够支持在触控屏上控制窗帘、灯光、空调				

	等设备、支持通过可视化界面调用中控接口； 7、能够支持幕布升降控制、支持灯光开关、亮度控制，支持自定义灯光名称； 8、能够支持空调开关、模式选择、温度调节、风速控制、支持窗帘控制； 9、能够支持开关控制、支持配置中控主机矩阵输入输出通道关系，并进行矩阵图像切换； 10、能够支持中控主机自带及外设音频设备的音频控制、支持一键调用情景模式； 11、能够支持多媒体内容图片、视频、文字、office 文件的增删改查； 12、能够支持编辑内容名称及描述信息、支持内容窗口的增、删、移动等操作； 13、能够支持播控内容的可前进、后退、刷新操作、支持通视频播放进度的控制，可以看到对应的视频缩略图；能够无缝接入滑县公安局视频共享平台，实现视频统一调度解码上墙；				
旧屏拆除	1、旧屏拆除移交，旧线路拆除整理及后续重新布线，含设备接入所需线材、旧屏运输、保护、安装等一系列保护措施安装 2、旧屏拆除后孔洞修整，新屏安装完后多余孔洞尺寸封堵，墙面修整，能够按照甲方要求进行墙面装修修整	1	项	4450	4450
安装调试税费	1、图纸方案、支架安装、屏幕及发送卡安装、配电柜安装、线缆布线、系统调试、使用培训、施工区域产生的垃圾清理，含设备安装所需的扎带、胶带、水晶头、插排等相关辅材	39.75	㎡	300	11925

三、质量要求及供货方对质量承诺条件及期限（依据采购内容要求）

1、供货方提供的货物必须是现货、全新的，符合采购要求的规格型号和技术指标。

2、供货方在质保期内接到甲方故障报修后，应在 0.5 小时内响应，2 小时以内到达现场，24 小时以内解决问题；不能修复的，必须无偿提供备品、备件等措施，以保证甲方正常使用。

3、供货安装地点：滑县公安局院内。

4、质量：合格，符合国家及行业相关标准及要求。

5、质保期：整体 3 年。

6、货物在到达甲方所要求的上述地点前的运输、保险等事项均由乙方负责办理，乙方应当自行承担交货验收合格前的一切费用和风险。

四、付款方式

供货安装完毕并经验收合格开具等额发票后一次性付款，货物类一般纳税人提供13%增值税发票。因乙方原因导致验收未通过或存在未决争议的，不视为达到合同约定支付条件，甲方有权暂缓支付相应款项，直至验收争议解决且确认乙方已全面履约。满足合同约定支付条件的货物，开付约定的发票且政法专款到达甲方账户后 5 个工作日内支付款项，并根据实际情况，尽量缩短资金支付期限，鼓励当日支付。严禁出现政府采购项目合同欠款，采购人要着力加强项目资金管理，科学安排项目验收、资金支付时间，缩短支付时限，依法依规完成支付。

注：对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。

五、验收标准及提出异议等事项按照下列约定

1、验收标准：合格，符合国家及行业相关标准及要求。验收小组按照响应文件及采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收合格不免除乙方在质保期、免费维保期内应承担的维修、更换、备品备件提供等义务，亦不免除乙方对交付货物隐蔽瑕疵应承担的责任。

2、验收时限：采购人应在收到供应商提交的书面履约验收申请及完整验收资料之日起 5 个工作日内完成验收条件审核；经审核符合验收条件的，应立即启动履约验收程序。

3、履约验收程序：达到采购合同约定的履约验收条件时，供应商及时向采购人书面提出履约验收申请。采购人应当自收到供应商提出的履约验收申请及完整验收资料之日起 5 个工作日内审核是否达到采购合同约定的履约验收条件，达到履约验收条件的，启动履约验收程序；未达到履约验收条件的，书面告知供应商。供应商提交的验收资料不完整的，采购人有权书面通知供应商补正，补正期间不计入前述审核期限。

供应商提交履约验收申请后，采购人在本合同约定的验收时限内未向供应商出具书面异议文件的，视为本次验收合格，采购人可正常推进后续付款流程。

3.1 乙方应严格按采购合同约定的履约验收要求，积极配合采购人做好验收工作，及时提供与验收相关的技术、数量、质量、安全等资料，做好技术说明、测试演

示或场景应用情况分析等工作。对履约情况争议问题，有义务提供相应证据和证明材料。

3.2 合同履约验收时采购人成立验收工作小组专门负责。验收完成并确认合格后，采购人应完整、真实的编写政府采购合同履约验收报告，所有参与验收的人员均应在验收报告上签字并承担相应的法律责任。履约验收的各项资料应当存档备查。

4、验收内容：指挥中心大屏。

5、需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在收到乙方书面调试完成通知及乙方按约定提交的调试计划、调试记录后 7 个工作日内组织运行效果验收；乙方未按约定提交的，验收期限相应顺延。在验收前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

A、重新调试直至合格为止；

B、要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

6、甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方承担。

六、维保的承诺

乙方需对本合同项下全部货物及配套服务提供 3 年的免费维保服务。在免费维保期内，乙方对非甲方人为损坏原因导致的设备故障承担免费维修及更换零部件的责任；接到甲方故障报修后 0.5 小时内响应，并在 1 个工作日内完成故障处理。本条关于响应时间和故障处理时限的约定优于合同其他条款；如与本合同其他条款对响应时间、故障处理时限的约定不一致的，以对甲方更有利的时限为准。乙方违反本条关于维保响应时限、故障处理时限或备品备件提供义务的，每发生一次，应向甲方支付违约金 1000 元；因乙方维保不及时导致甲方业务无法正常开展的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的直接损失。故障经乙方处理后仍不能正常使用的，甲方有权委托第三方维修，所产生的费用由乙方承担。超出免费维保期后，乙方仍需提供终身维修服务，仅收取合理的零部件成本费用；乙方收取零部件成本费用前，应向甲方提交书面报价，经甲方书面确认后方可收取，未经甲方书面确认的费用，甲方有权拒付。因乙方维护不当导致故障或损失扩大的，相应费用及损失均由乙方承担。

本项目大屏系统运行过程中产生的所有运行数据、操作日志、设备状态信息以及与滑县公安局视频共享平台交互产生的全部数据资产均归甲方独家所有。乙方仅可在本项目履约及维保所必需的范围内使用相关数据，不得擅自留存、复制、向任何第三方泄露或用于本项目以外的任何用途。

七、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、在本合同有效期内，若无特殊情况（特殊情况指有关法律、法规及上级政策的调整，或乙方不能正常履行合同义务等情况）发生，甲方不得将乙方承包的项目再授予他方，如遇上级政策调整或不可抗力原因，甲方有权终止合同，双方互不承担责任。

2、甲方应按照有关规范和要求及本合同约定，对乙方进行业务指导、监督、管理、检查和考核。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方有权根据本合同约定的付款方式取得货款。

2、乙方可对甲方的管理工作提出合理化建议。

3、乙方应严格接受甲方的指导、检查和监督。

4、乙方应严格按照本合同约定的货物清单和技术标准要求进行货物的供应。

5、乙方不得将本合同项下项目全部或部分转包、违法分包给第三方，一经发现，甲方有权立即单方解除本合同，双方对已完工程中质量合格的部分进行结算，甲方有权直接从应付工程款中直接扣除乙方应支付的全部违约金、赔偿金等费用，不足部分有权向乙方继续追偿。

6、乙方应遵守法律法规、规章或相关规范性文件的规定，并承担其违法违规所引起的全部责任与费用。

7、如乙方擅自违约终止合同，乙方赔偿甲方由此所产生的一切经济损失。

八、违约责任

1、逾期交货：供应商未按合同约定期限交货，或交付不合格货物影响采购人按期正常使用的，应继续履行交货义务，并按逾期交付部分货款金额每日千分之三向采购人支付逾期交货违约金，直至全部货物交付完毕。逾期超过 7 日的，采购人有权要求供应商另行支付合同总价款 5%的违约金。逾期交货违约金不足以弥补采购人实际损失

的，供应商还应赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于另行采购的差价损失、临时替代设备费用及项目延误导致的损失。

2、乙方有下列情形之一的，属于情节严重违约行为，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失：（一）逾期交货超过 10 日的；（二）交付的货物质量、数量、规格、技术参数不符合合同约定，经甲方限期整改后仍不符合的；（三）擅自将本合同权利义务转让或分包给第三方的；（四）提供虚假响应材料或虚假承诺的；（五）其他导致合同目的无法实现或严重损害甲方利益的情形。甲方解除合同的，有权同时在全国公共资源交易平台（河南省·滑县）网站对乙方违约情形予以通报。

3、因乙方交付货物的数量、规格、型号、技术参数、功能、性能等任何一项不符合合同约定，或安装调试质量不合格，导致验收不通过或不能按期通过验收的，乙方应按甲方要求在合理期限内负责整改或更换；由此产生的费用及甲方遭受的一切损失，包括但不限于另行采购费用、替代设备费用、鉴定检测费用、项目延误损失等，均由乙方承担。验收未通过期间，甲方有权拒绝接收货物并拒绝支付相应款项。

4、乙方按合同约定履约，货物质量、数量、交付流程全部符合合同及验收标准，且经乙方书面催告后，甲方无正当理由仍拒收合格货物、拖延验收超过合理期限、违反法律规定或合同约定擅自解除合同的，构成违约，应向乙方支付合同总金额 5%的违约金。但因国家法律法规政策调整、上级机关指令、财政资金未及时拨付、不可抗力等非甲方原因导致未能及时接收、验收或付款的，不构成甲方违约。乙方主张甲方承担备货、运输、人工、仓储等损失的，应提供证据证明该等损失系因甲方违约直接产生且在签约时甲方可合理预见。

九、合同的终止

1、如有下列情况之一发生，甲方有权单方面终止合同。

（1）、乙方不履行合同规定义务的；

（2）、破产或无理赔能力的；

（3）、擅自更改磋商报价及服务承诺的；

（4）、弄虚作假的；

（5）、被甲方就质量等问题投诉经查证属实的。

2、甲方因上级政策调整、财政资金未及时拨付等非自身原因未履行合同义务的，不视为甲方违约。甲方未履行合同义务的，乙方应向甲方发出书面催告；甲方收到催告后30日内仍未履行，未向乙方提出书面合理履约安排，且该等不履行已导致合同目的无法实现的，乙方方可向甲方提出书面终止合同请求，合同经甲方书面同意后终止。

3、任何一方如遇不可抗力事件而丧失履约能力，本合同自行终止。

本合同解除或终止后，乙方应在7日内撤出场地、移交已交付的货物及相关技术资料，并配合甲方完成验收或交接。乙方逾期不撤出或拒不移交的，每逾期一日，按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金。乙方已完成工作量部分经甲方验收合格的，按原合同单价结算；经甲方验收不合格的，乙方应自行拆除、清理并恢复场地原状，甲方不予支付费用。

十、合同期限

此次项目完成供货安装交付完毕且约定服务期结束，通过验收合格，并完成合同中所规定的各项条款后，合同自行终止。

十一、争议的解决

如双方在履行合同时发生纠纷，首先应协商解决；协商不成的，任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他约定事项

1、为维护采购人利益，降低项目风险，如竞争性磋商文件、响应文件、补充文件、成交通知书等为合同组成文件，当上述组成文件产生矛盾时，以有利于采购人的内容为准。

2、合同履行期间，双方对本合同条款的任何修改或补充均应以书面形式作出，经甲乙双方签字或盖章后生效，并作为本合同组成部分；未经书面确认的口头变更或承诺不构成对合同的变更。

乙方应配合甲方完成本采购项目的合同备案及公告，并按甲方要求及时提供合同文本、证照等所需资料。

十三、本合同一式叁份，采购人持有壹份，成交供应商持有壹份，财政局备案壹份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

采购人（公章）：滑县公安局

地址：安阳市滑县文明路与滑州路交汇处北侧路西

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

年　　月　　日

成交供应商（公章）：河南烽海网络科技有限公司

地址：河南省安阳市高新区平原路与亚临界路交叉口西南角火炬研发园 2 号楼 1202、1206 室

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

2016 年 11 月 15 日